

KEUZELIJST



Project : 24 appartementen en 4 maisonnettes WijCK | Pijnacker

Werknummer : 40149190

Woningtype : 3C4

Datum : 28-08-2023

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------------------|--|---------------------------|
| A | | |
| WONINGAANPASSINGEN | | |
| 3 | Gevelwijzigingen | |
| A3-201 | Schuifpui naar balkon | € 3.817,00 Vast |
| | <p>Het leveren en aanbrengen van een schuifpui ter totale breedte van het basiskozijn in de gevel naar het balkon. De schuifpui wordt uitgevoerd in aluminium in kleur en voorzien van isolerende beglazing. De schuifrichting gaat richting keukenzijde. Het toe te passen hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Het basiskozijn vervalt.</p> | |
| A3-210 | Wijzigen positie schuivend deel schuifpui | € 150,00 Vast |
| | <p>Het schuifgedeelte van de schuifpui wordt omgewisseld met het vaste gedeelte van de schuifpui.</p> | |
| B | | |
| RUWBOUW | | |
| 1 | Indelingen | |
| B1-200 | Slaapkamer 2 wordt inloopkast | € 509,00 Vast |
| | <p>In de wand tussen slaapkamer 1 en 2 wordt aan gevelzijde een verdiepingshoge sparing aangebracht van circa 1 meter breed. De sparing wordt afgewerkt met stukprofielen. Het deurkozijn met deur van slaapkamer 2 vervalt en de sparing wordt dichtgezet. Het elektra van het vervallen wandgedeelte wordt binnen de ruimte verplaatst en de plafondlichtpunten blijven op de basispositie gehandhaafd. De lichtsakelaar van het plafondlichtpunt in de inloopkast wordt aan de slaapkamerzijde naast de sparing aangebracht. De verwarming en ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe situatie.</p> <p>Het materiaal en de afwerking zijn conform de basiswoning.</p> | |

KEUZELIJST



Project : 24 appartementen en 4 maisonnettes WijCK | Pijnacker

Werknummer : 40149190

Woningtype : 3C4

Datum : 28-08-2023

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|--|
| B | RUWBOUW | |
| 2 | Keuken | |
| B2-003 | Verplaatsen keukenopstelling naar wand badkamer De complete keukenopstelling, inclusief bijhorende installatie (loodgieterswerk en elektra), wordt op de scheidingswand met de badkamer geplaatst. De positie van de basisaansluitpunten wordt aangegeven op de keukeninstallatietekening van de in opdracht gegeven keukenopstelling. De verwarming in de ruimte wordt aangepast naar de nieuwe positie van de opstelling. NB De afzuigpunten in de keukenruimte blijven op de basispositie gehandhaafd en worden niet verplaatst. | € 2.036,00 Vast |
| B2-100 | Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor oplevering aangepast. NB De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd. | n.o.t.k Nader overeen te komen |
| 3 | Badkamer en toiletruimte | |
| B3-100 | Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte worden aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. NB Bouwkundige aanpassingen en/of verplaatsingen van loodgieterswerk, CV en elektra zijn niet opgenomen in deze offerte. | n.o.t.k Nader overeen te komen |

KEUZELIJST



Project : 24 appartementen en 4 maisonnettes WijCK | Pijnacker

Werknummer : 40149190

Woningtype : 3C4

Datum : 28-08-2023

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------------|--|---|
| C | | |
| INSTALLATIES | | |
| 1 | Loodgieter | |
| C1-400 | T-stuk afvoer condensdroger | € 106,00 Vast |
| | Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine zodat de afvoer van uw condensdroger hier in kan worden aangebracht. Exclusief electra voorzieningen. | |
| 2 | Elektra | |
| C2-100 | Aanpassen elektra-installatie via opdracht elektriciens | n.o.t.k Nader overeen te komen |
| | U geeft opdracht voor het aanpassen van de elektra-installatie in de woning zoals besproken bij onze projectshowroom. | |
| D | | |
| AFBOUW | | |
| 1 | Binnendeuren | |
| D1-002 | Vervallen deurkozijn met deur woonkamer | € -75,00 Vast |
| | De standaard binnendeurkozijn met deur van de woonkamer wordt niet geleverd. De deursparing wordt verdiepingshoog uitgevoerd en breedte is gelijk aan de standaard breedte. De kopse kanten van de wanden bij de sparing worden verder niet afgewerkt. Tussen de hal/gang en woonkamer ontstaat hierdoor een open verbinding. Wij adviseren u ten eerste om na oplevering de opening te voorzien van een kozijn en deur. De SWK garantie met betrekking tot de ruimtetemperatuur, opwarmtijd en de ventilatiebalans in de desbetreffende vertrekken die door deze optie in open verbinding met elkaar komen, komt te vervallen. | |
| D1-100 | Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier | n.o.t.k Nader overeen te komen |
| | U geeft opdracht voor het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens de bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier. NB In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om deze binnendeur aan te passen naar een stijldeur. | |

KEUZELIJST



Project : 24 appartementen en 4 maisonnettes WijCK | Pijnacker

Werknummer : 40149190

Woningtype : 3C4

Datum : 28-08-2023

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|-------------------------|
| D | AFBOUW | |
| 2 | Vensterbanken | |
| D2-202 | Vensterbanken, kleur wijzigen in de gehele woning (beige) | € 504,00 Vast |
| | In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in de gehele woning uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren: - Bianco MI; - Beige MI; - Toscane MI. | |
| D2-302 | Vensterbanken, kleur wijzigen in de gehele woning (grijs) | € 634,00 Vast |
| | In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in de gehele woning uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren: - Grigio MI; - Polare MI; - Titano MI; - Hardsteen MI. | |