

KEUZELIJST



Project : 51 appartementen WijCK fase 2 | Pijnacker

Werknummer : 40149540

Woningtype : 2B1

Datum : 10-09-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
3	Gevelwijzigingen	
A3-002	Schuifpui in plaats van basiskozijn naar delftse stoep (2B1)	€ 3.352,00 Vast
	Het leveren en aanbrengen van een schuifpui ter totale breedte van het basiskozijn in de gevel naar delftse stoep. De schuifpui wordt uitgevoerd in aluminium in kleur en voorzien van isolerende beglazing. De schuifrichting gaat richting slaapkamer 1. Het toe te passen hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Het basiskozijn vervalt.	
A3-003	Schuifpui in plaats van basiskozijn naar balkon woonkamer (2B1)	€ 3.352,00 Vast
	Het leveren en aanbrengen van een schuifpui ter totale breedte van het basiskozijn in de gevel naar de balkon. De schuifpui wordt uitgevoerd in aluminium in kleur en voorzien van isolerende beglazing. De schuifrichting gaat richting slaapkamer 1. Het toe te passen hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Het basiskozijn vervalt.	
B	RUWBOUW	
1	Indelingen	
B1-000	Deurkozijn met deur tussen hal en woonkamer (2A1 en 2B1)	€ 1.500,00 Vast
	Tussen de hal en woonkamer wordt een deurkozijn met binnendeur geplaatst. De lichtschakelaar voor het lichtpunt in de woonkamer wordt naast het deurkozijn aangebracht. Het deurkozijn en deur van slaapkamer 1, inclusief lichtschakelaar, wordt hierdoor verplaatst richting de slaapkamer. De verwarming en ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe indeling.	
B1-001	Verplaatsen deurkozijn met deur slaapkamer 2 (2A1 en 2B1)	€ 879,00 Vast
	het deurkozijn met deur van slaapkamer 2 wordt 70cm opgeschoven richting de voorgevel zodat er in de slaapkamer ruimte is voor een kastenwand. Inclusief het verplaatsen van de elektrapunt naast het deurkozijn.	

KEUZELIJST



Project : 51 appartementen WijCK fase 2 | Pijnacker

Werknummer : 40149540

Woningtype : 2B1

Datum : 10-09-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
2	Keuken	
B2-100	Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor oplevering aangepast. NB De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd.	n.o.t.k Nader overeen te komen
3	Badkamer en toiletruimte	
B3-100	Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. NB Bouwkundige aanpassingen en/of verplaatsingen van loodgieterswerk, CV en elektra zijn opgenomen in deze offerte.	n.o.t.k Nader overeen te komen
C	INSTALLATIES	
2	Elektra	
C2-100	Aanpassen elektra-installatie via opdracht elektriciens U geeft opdracht voor het aanpassen van de elektra-installatie in de woning zoals besproken bij onze projectshowroom.	n.o.t.k Nader overeen te komen

KEUZELIJST



Project : 51 appartementen WijCK fase 2 | Pijnacker

Werknummer : 40149540

Woningtype : 2B1

Datum : 10-09-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
D	AFBOUW	
1	Binnendeuren	
D1-000	Vervallen deurkozijn met deur woonkamer Het standaard binnendeurkozijn met deur van de woonkamer wordt niet geleverd. De deursparing wordt verdiepingshoog uitgevoerd en breedte is gelijk aan de standaard breedte. De kopse kanten van de wanden bij de sparing worden verder niet afgewerkt. Tussen de hal/gang en woonkamer ontstaat hierdoor een open verbinding. Wij adviseren u ten eerste om na oplevering de opening te voorzien van een kozijn en deur. De SWK garantie met betrekking tot de ruimtetemperatuur, opwarmtijd en de ventilatiebalans in de desbetreffende vertrekken die door deze optie in open verbinding met elkaar komen, komt te vervallen.	€ -75,00 Vast
D1-001	Vervallen deurkozijn met deur eetkamer (2A1 en 2B1) De standaard binnendeurkozijn met deur van de woonkamer wordt niet geleverd. De deursparing wordt verdiepingshoog uitgevoerd en breedte is gelijk aan de standaard breedte. De kopse kanten van de wanden bij de sparing worden verder niet afgewerkt. Tussen de hal/gang en woonkamer ontstaat hierdoor een open verbinding. Wij adviseren u ten eerste om na oplevering de opening te voorzien van een kozijn en deur. De SWK garantie met betrekking tot de ruimtetemperatuur, opwarmtijd en de ventilatiebalans in de desbetreffende vertrekken die door deze optie in open verbinding met elkaar komen, komt te vervallen.	€ -75,00 Vast
D1-002	Deur met deurkozijn vervallen eetkamer (2A1 en 2B1) Het deurkozijn met deur tussen hal en eetkamer vervalt. De sparing wordt dichtgezet met een scheidingswand. De lichtschakelaar voor het plafondlichtpunt in de eetkamer verplaatst tot bij de keukenopstelling. NB Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie B1-000, deurkozijn met deur tussen hal en woonkamer.	€ 275,00 Vast

KEUZELIJST



Project : 51 appartementen WijCK fase 2 | Pijnacker

Werknummer : 40149540

Woningtype : 2B1

Datum : 10-09-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
D	AFBOUW	
D1-100	Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier	n.o.t.k
	U geeft opdracht voor het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens de bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier.	Nader overeen te komen
	NB De meterkastdeur is ondanks de ventilatieroosters in de deur aan te passen naar een lijndeur, de deurtol laat zien welke lijndeuren mogelijk zijn.	
2	Vensterbanken	
D2-200	Vensterbanken, kleur wijzigen in het gehele appartement (beige)	€ 440,00 Vast
	In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in het gehele appartement uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren: - Bianco MI; - Beige MI; - Toscane MI.	
D2-300	Vensterbanken, kleur wijzigen in het gehele appartement (grijs)	€ 571,00 Vast
	In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in het gehele appartement uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren: - Grigio MI; - Polare MI; - Titano MI; - Hardsteen MI.	
4	Plafondafwerking	
D4-200	Vervallen plafondspuitwerk hele appartement	€ 0,00 Vast
	Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van het hele appartement. De verschillende betonelementen waaruit de verdiepingsvloer (plafond) bestaat blijft onafgewerkt in het zicht. Dit wordt niet afgewerkt en/of behandeld.	