

# KEUZELIJST



**Project** : 24 appartementen en 4 maisonnettes WijCK | Pijnacker

Werknummer : 40149190

**Woningtype** : 3C10

**Datum** : 28-08-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>3</b>	<b>Gevelwijzigingen</b>	
<b>A3-204</b>	<b>Schuifpui naar dakterras</b>	<b>€ 3.290,00</b> Vast
	Het leveren en aanbrengen van een schuifpui ter totale breedte van het basiskozijn in de gevel naar het dakterras. De schuifpui wordt uitgevoerd in aluminium in kleur en voorzien van isolerende beglazing. De schuifrichting gaat richting de berging. Het toe te passen hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Het basiskozijn vervalt.	
<b>A3-210</b>	<b>Wijzigen positie schuivend deel schuifpui</b>	<b>€ 150,00</b> Vast
	Het schuifgedeelte van de schuifpui wordt omgewisseld met het vaste gedeelte van de schuifpui.	
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>1</b>	<b>Indelingen</b>	
<b>B1-220</b>	<b>Slaapkamer 2 wordt inloopkast</b>	<b>€ 378,00</b> Vast
	Het deurkozijn en deur van slaapkamer 2 vervalt. Het deurkozijn met de deur van slaapkamer 1 wordt verplaatst tot vlak voor het deurkozijn van de badkamer. De sparing (van het deurkozijn) in de wand van slaapkamer 2 wordt verplaatst tot aan de scheidingswand met slaapkamer 1. De sparing wordt verdiepingshoog uitvoert en is 1 meter breed. De sparing wordt afgewerkt met stucprofielen. De lichtsakelaars worden naast het deurkozijn aangebracht. Het elektra op de vervallen wandgedeelten worden binnen de ruimte verplaatst. De rookmelder wordt verplaatst zodat deze in de hal blijft. De verwarming en ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe indeling.  Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.	

# KEUZELIJST



**Project** : 24 appartementen en 4 maisonnettes WijCK | Pijnacker

Werknummer : 40149190

**Woningtype** : 3C10

**Datum** : 28-08-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>2</b>	<b>Keuken</b>	
<b>B2-100</b>	<b>Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom</b>  De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor oplevering aangepast.  NB De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd.	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen
<b>3</b>	<b>Badkamer en toiletruimte</b>	
<b>B3-100</b>	<b>Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom</b>  Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte worden aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom.  NB Bouwkundige aanpassingen en/of verplaatsingen van loodgieterswerk, CV en elektra zijn niet opgenomen in deze offerte.	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>1</b>	<b>Loodgieter</b>	
<b>C1-400</b>	<b>T-stuk afvoer condensdroger</b>  Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine zodat de afvoer van uw condensdroger hier in kan worden aangebracht. Exclusief elektra voorzieningen.	<b>€ 106,00</b> Vast
<b>2</b>	<b>Elektra</b>	
<b>C2-100</b>	<b>Aanpassen elektra-installatie via opdracht elektriciens</b>  U geeft opdracht voor het aanpassen van de elektra-installatie in de woning zoals besproken bij onze projectshowroom.	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen

# KEUZELIJST



**Project** : 24 appartementen en 4 maisonnettes WijCK | Pijnacker

Werknummer : 40149190

**Woningtype** : 3C10

**Datum** : 28-08-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>D</b>	<b>AFBOUW</b>	
<b>1</b>	<b>Binnendeuren</b>	
<b>D1-002</b>	<b>Vervallen deurkozijn met deur woonkamer</b>	<b>€ -75,00</b> Vast
	<p>De standaard binnendeurkozijn met deur van de woonkamer wordt niet geleverd. De deursparing wordt verdiepingshoog uitgevoerd en breedte is gelijk aan de standaard breedte. De kopse kanten van de wanden bij de sparing worden verder niet afgewerkt.</p> <p>Tussen de hal/gang en woonkamer ontstaat hierdoor een open verbinding.</p> <p>Wij adviseren u ten zeerste om na oplevering de opening te voorzien van een kozijn en deur.</p> <p>De SWK garantie met betrekking tot de ruimtetemperatuur, opwarmtijd en de ventilatiebalans in de desbetreffende vertrekken die door deze optie in open verbinding met elkaar komen, komt te vervallen.</p>	
<b>2</b>	<b>Vensterbanken</b>	
<b>D2-203</b>	<b>Vensterbanken, kleur wijzigen in de gehele woning (beige)</b>	<b>€ 560,00</b> Vast
	<p>In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in de gehele woning uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bianco MI;</li><li>- Beige MI;</li><li>- Toscane MI.</li></ul>	
<b>D2-303</b>	<b>Vensterbanken, kleur wijzigen in de gehele woning (grijs)</b>	<b>€ 699,00</b> Vast
	<p>In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in de gehele woning uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grigio MI;</li><li>- Polare MI;</li><li>- Titano MI;</li><li>- Hardsteen MI.</li></ul>	