

KEUZELIJST



Project : 24 appartementen en 4 maisonnettes WijCK | Pijnacker

Werknummer : 40149190

Woningtype : 3C1

Datum : 28-08-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
3	Gevelwijzigingen	
A3-201	Schuifpui naar balkon	€ 3.817,00 Vast
	Het leveren en aanbrengen van een schuifpui ter totale breedte van het basiskozijn in de gevel naar het balkon. De schuifpui wordt uitgevoerd in aluminium in kleur en voorzien van isolerende beglazing. De schuifrichting gaat richting keukenzijde. Het toe te passen hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Het basiskozijn vervalt.	
A3-210	Wijzigen positie schuivend deel schuifpui	€ 150,00 Vast
	Het schuifgedeelte van de schuifpui wordt omgewisseld met het vaste gedeelte van de schuifpui.	
B	RUWBOUW	
1	Indelingen	
B1-100	Samenvoegen keukengedeelte met slaapkamer 2	€ 185,00 Vast
	De wanden tussen het keukengedeelte en slaapkamer 2 vervallen, inclusief het deurkozijn met deur van slaapkamer 2. Het deurkozijn met deur van het woongedeelte wordt verplaatst tot aan het deurkozijn met deur van de berging. De lichtschakelaar van het plafondlichtpunt slaapkamer wordt naast het deurkozijn geplaatst, de elektrapunten op de vervallen wand worden binnen de ruimte verplaatst. Het plafondlichtpunt van slaapkamer 2 en lichtschakelaar eetgedeelte blijven op de basispositie gehandhaafd. De wisselschakelaar in entree verplaatst mee met de verplaatsing van het deurkozijn met deur. De verwarming en ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe situatie.	

KEUZELIJST



Project : 24 appartementen en 4 maisonnettes WijCK | Pijnacker

Werknummer : 40149190

Woningtype : 3C1

Datum : 28-08-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B1-230	Slaapkamer 2 wordt inloopkast	€ 404,00 Vast
	<p>In de wand tussen de slaapkamer 1 en 2 wordt een verdiepingshoge sparing aangebracht van circa 1 meter breed op ongeveer 50 centimeter vanuit de gevel. De sparing wordt niet afgewerkt met koplatten. Het deurkozijn met deur van slaapkamer 2 vervalt en de sparing wordt dichtgezet. De plafondlichtpunten in de slaapkamers blijven op de basispositie gehandhaafd. De lichtsakelaar van het plafondlichtpunt in de inloopkast wordt aan slaapkamerzijde naast de sparing aangebracht. De wandcontactdoos en loze leiding in de slaapkamer worden naast de sparing aangebracht. De verwarming en ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe situatie.</p> <p>Het materiaal en de afwerking zijn conform de basiswoning.</p>	
2	Keuken	
B2-100	Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom	n.o.t.k Nader overeen te komen
	<p>De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor oplevering aangepast.</p> <p>NB De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd.</p>	
C	INSTALLATIES	
1	Loodgieter	
C1-400	T-stuk afvoer condensdroger	€ 106,00 Vast
	<p>Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine zodat de afvoer van uw condensdroger hier in kan worden aangebracht. Exclusief electra voorzieningen.</p>	

KEUZELIJST



Project : 24 appartementen en 4 maisonnettes WijCK | Pijnacker

Werknummer : 40149190

Woningtype : 3C1

Datum : 28-08-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
D	AFBOUW	
1	Binnendeuren	
D1-002	Vervallen deurkozijn met deur woonkamer	€ -75,00 Vast
	<p>De standaard binnendeurkozijn met deur van de woonkamer wordt niet geleverd. De deursparing wordt verdiepingshoog uitgevoerd en breedte is gelijk aan de standaard breedte. De kopse kanten van de wanden bij de sparing worden verder niet afgewerkt.</p> <p>Tussen de hal/gang en woonkamer ontstaat hierdoor een open verbinding.</p> <p>Wij adviseren u ten eerste om na oplevering de opening te voorzien van een kozijn en deur.</p> <p>De SWK garantie met betrekking tot de ruimtetemperatuur, opwarmtijd en de ventilatiebalans in de desbetreffende vertrekken die door deze optie in open verbinding met elkaar komen, komt te vervallen.</p>	
D1-100	Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier	n.o.t.k Nader overeen te komen
	<p>U geeft opdracht voor het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens de bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier.</p> <p>NB In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om deze binnendeur aan te passen naar een stijldeur.</p>	
2	Vensterbanken	
D2-202	Vensterbanken, kleur wijzigen in de gehele woning (beige)	€ 504,00 Vast
	<p>In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in de gehele woning uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bianco MI;- Beige MI;- Toscane MI.	
D2-302	Vensterbanken, kleur wijzigen in de gehele woning (grijs)	€ 634,00 Vast
	<p>In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in de gehele woning uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren:</p> <ul style="list-style-type: none">- Grigio MI;- Polare MI;- Titano MI;- Hardsteen MI.	

KEUZELIJST



Project : 24 appartementen en 4 maisonnettes WijCK | Pijnacker

Werknummer : 40149190

Woningtype : 3C1

Datum : 28-08-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
------	--------------	----------------------