

KEUZELIJST



Project : 51 appartementen WijCK fase 2 | Pijnacker

Werknummer : 40149540

Woningtype : 2A8

Datum : 10-09-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
3	Gevelwijzigingen	
A3-000	Schuifpui in plaats van basiskozijn naar dakterras (2A8)	€ 3.352,00 Vast
	<p>Het leveren en aanbrengen van een schuifpui ter totale breedte van het basiskozijn in de gevel naar buitenruimte. De schuifpui wordt uitgevoerd in hout in kleur en voorzien van isolerende beglazing. De schuifrichting gaat richting woningscheidende wand. Het toe te passen hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Het basiskozijn vervalt.</p>	
B	RUWBOUW	
1	Indelingen	
B1-230	Slaapkamer 2 wordt inloopkast voor slaapkamer 3 (2A8)	€ 1.115,00 Vast
	<p>De wand tussen slaapkamer 3 en 2 wordt opgeschoven richting slaapkamer 2 tot aan de wand van de badkamer en bij de gevel wordt een verdiepingshoge sparing aangebracht van 1 meter breed. De kopse kant van de scheidingswand wordt enkel afgewerkt met stucprofielen. Het deurkozijn met deur van slaapkamer 3 vervalt en deze sparing wordt dichtgezet met een scheidingswand. De draairichting van de deur van slaapkamer 2 wordt gespiegeld. De lichtschakelaar van het plafondlichtpunt van slaapkamer 2 verplaatst naar de inloopkast. de lichtschakelaar van het plafondlichtpunt van slaapkamer 3 wordt naast het deurkozijn van slaapkamer 2 aangebracht.</p> <p>De verwarming en ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe indeling.</p> <p>Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p>	

KEUZELIJST



Project : 51 appartementen WijCK fase 2 | Pijnacker

Werknummer : 40149540

Woningtype : 2A8

Datum : 10-09-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
2	Keuken	
B2-100	Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor oplevering aangepast. NB De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd.	n.o.t.k Nader overeen te komen
3	Badkamer en toiletruimte	
B3-100	Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. NB Bouwkundige aanpassingen en/of verplaatsingen van loodgieterswerk, CV en elektra zijn opgenomen in deze offerte.	n.o.t.k Nader overeen te komen
C	INSTALLATIES	
2	Elektra	
C2-100	Aanpassen elektra-installatie via opdracht elektriciens U geeft opdracht voor het aanpassen van de elektra-installatie in de woning zoals besproken bij onze projectshowroom.	n.o.t.k Nader overeen te komen

KEUZELIJST



Project : 51 appartementen WijCK fase 2 | Pijnacker

Werknummer : 40149540

Woningtype : 2A8

Datum : 10-09-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
D	AFBOUW	
1	Binnendeuren	
D1-000	Vervallen deurkozijn met deur woonkamer	€ -75,00 Vast
	<p>Het standaard binnendeurkozijn met deur van de woonkamer wordt niet geleverd. De deursparing wordt verdiepingshoog uitgevoerd en breedte is gelijk aan de standaard breedte. De kopse kanten van de wanden bij de sparing worden verder niet afgewerkt.</p> <p>Tussen de hal/gang en woonkamer ontstaat hierdoor een open verbinding.</p> <p>Wij adviseren u ten zeerste om na oplevering de opening te voorzien van een kozijn en deur.</p> <p>De SWK garantie met betrekking tot de ruimtetemperatuur, opwarmtijd en de ventilatiebalans in de desbetreffende vertrekken die door deze optie in open verbinding met elkaar komen, komt te vervallen.</p>	
D1-100	Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier	n.o.t.k Nader overeen te komen
	<p>U geeft opdracht voor het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens de bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier.</p> <p>NB De meterkastdeur is ondanks de ventilatieroosters in de deur aan te passen naar een lijndeur, de deurtol laat zien welke lijndeuren mogelijk zijn.</p>	
2	Vensterbanken	
D2-200	Vensterbanken, kleur wijzigen in het gehele appartement (beige)	€ 440,00 Vast
	<p>In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in het gehele appartement uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bianco MI;- Beige MI;- Toscane MI.	

KEUZELIJST



Project : 51 appartementen WijCK fase 2 | Pijnacker

Werknummer : 40149540

Woningtype : 2A8

Datum : 10-09-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
D	AFBOUW	
D2-300	Vensterbanken, kleur wijzigen in het gehele appartement (grijs)	€ 571,00 Vast
	In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in het gehele appartement uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren: - Grigio MI; - Polare MI; - Titano MI; - Hardsteen MI.	
4	Plafondafwerking	
D4-200	Vervallen plafondsputwerk hele appartement	€ 0,00 Vast
	Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van het hele appartement. De verschillende betonelementen waaruit de verdiepingsvloer (plafond) bestaat blijft onafgewerkt in het zicht. Dit wordt niet afgewerkt en/of behandeld.	