

KEUZELIJST



Project : 51 appartementen WijCK fase 2 | Pijnacker

Werknummer : 40149540

Woningtype : 2B3

Datum : 10-09-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|--|
| A | WONINGAANPASSINGEN | |
| 3 | Gevelwijzigingen | |
| A3-005 | Schuifpui in plaats van basiskozijn naar balkon (2B3 en 2B5) | € 3.352,00 Vast |
| | <p>Het leveren en aanbrengen van een schuifpui ter totale breedte van het basiskozijn in de gevel naar het balkon. De schuifpui wordt uitgevoerd in aluminium in kleur en voorzien van isolerende beglazing. De schuifrichting gaat richting woongedeelte (bij type 2B5) of richting slaapkamer (bij type 2B3). Het toe te passen hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Het basiskozijn vervalt.</p> | |
| B | RUWBOUW | |
| 1 | Indelingen | |
| B1-201 | Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen (2B3) | € 974,00 Vast |
| | <p>De wand tussen slaapkamer 2 en 3 vervalt, inclusief het deurkozijn met deur van slaapkamer 2. Deze deursparing wordt dichtgezet met een scheidingswand. Het deurkozijn met deur van slaapkamer 3 verplaatst circa 20 centimeter richting de woonkamer en de draairichting van de deur van slaapkamer 3 wordt gespiegeld.</p> <p>De lichtschakelaars worden naast het deurkozijn aangebracht.</p> <p>De verwarming en ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe indeling.</p> | |
| 2 | Keuken | |
| B2-100 | Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom | n.o.t.k Nader overeen te komen |
| | <p>De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor oplevering aangepast.</p> <p>NB De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd.</p> | |

KEUZELIJST



Project : 51 appartementen WijCK fase 2 | Pijnacker

Werknummer : 40149540

Woningtype : 2B3

Datum : 10-09-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|--|
| B | RUWBOUW | |
| 3 | Badkamer en toiletruimte | |
| B3-100 | Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. NB Bouwkundige aanpassingen en/of verplaatsingen van loodgieterswerk, CV en elektra zijn opgenomen in deze offerte. | n.o.t.k Nader overeen te komen |
| C | INSTALLATIES | |
| 2 | Elektra | |
| C2-100 | Aanpassen elektra-installatie via opdracht elektriciens U geeft opdracht voor het aanpassen van de elektra-installatie in de woning zoals besproken bij onze projectshowroom. | n.o.t.k Nader overeen te komen |
| D | AFBOUW | |
| 1 | Binnendeuren | |
| D1-000 | Vervallen deurkozijn met deur woonkamer Het standaard binnendeurkozijn met deur van de woonkamer wordt niet geleverd. De deursparing wordt verdiepingshoog uitgevoerd en breedte is gelijk aan de standaard breedte. De kopse kanten van de wanden bij de sparing worden verder niet afgewerkt. Tussen de hal/gang en woonkamer ontstaat hierdoor een open verbinding. Wij adviseren u ten eerste om na oplevering de opening te voorzien van een kozijn en deur. De SWK garantie met betrekking tot de ruimtetemperatuur, opwarmtijd en de ventilatiebalans in de desbetreffende vertrekken die door deze optie in open verbinding met elkaar komen, komt te vervallen. | € -75,00 Vast |

KEUZELIJST



Project : 51 appartementen WijCK fase 2 | Pijnacker

Werknummer : 40149540

Woningtype : 2B3

Datum : 10-09-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|---|
| D | AFBOUW | |
| D1-100 | Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier U geeft opdracht voor het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens de bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier. NB De meterkastdeur is ondanks de ventilatieroosters in de deur aan te passen naar een lijndeur, de deurtool laat zien welke lijndeuren mogelijk zijn. | n.o.t.k Nader overeen te komen |
| 2 | Vensterbanken | |
| D2-200 | Vensterbanken, kleur wijzigen in het gehele appartement (beige) In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in het gehele appartement uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren: - Bianco MI; - Beige MI; - Toscane MI. | € 440,00 Vast |
| D2-300 | Vensterbanken, kleur wijzigen in het gehele appartement (grijs) In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in het gehele appartement uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren: - Grigio MI; - Polare MI; - Titano MI; - Hardsteen MI. | € 571,00 Vast |
| 4 | Plafondafwerking | |
| D4-200 | Vervallen plafondspuitwerk hele appartement Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van het hele appartement. De verschillende betonelementen waaruit de verdiepingsvloer (plafond) bestaat blijft onafgewerkt in het zicht. Dit wordt niet afgewerkt en/of behandeld. | € 0,00 Vast |