

KEUZELIJST



Project : 24 appartementen en 4 maisonnettes WijCK | Pijnacker

Werknummer : 40149190

Woningtype : 3C5

Datum : 28-08-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A		
WONINGAANPASSINGEN		
3	Gevelwijzigingen	
A3-201	Schuifpui naar balkon	€ 3.817,00 Vast
	Het leveren en aanbrengen van een schuifpui ter totale breedte van het basiskozijn in de gevel naar het balkon. De schuifpui wordt uitgevoerd in aluminium in kleur en voorzien van isolerende beglazing. De schuifrichting gaat richting keukenzijde. Het toe te passen hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Het basiskozijn vervalt.	
A3-210	Wijzigen positie schuivend deel schuifpui	€ 150,00 Vast
	Het schuifgedeelte van de schuifpui wordt omgewisseld met het vaste gedeelte van de schuifpui.	
B		
RUWBOUW		
1	Indelingen	
B1-200	Slaapkamer 2 wordt inloopkast	€ 509,00 Vast
	In de wand tussen slaapkamer 1 en 2 wordt aan gevelzijde een verdiepingshoge sparing aangebracht van circa 1 meter breed. De sparing wordt afgewerkt met stukprofielen. Het deurkozijn met deur van slaapkamer 2 vervalt en de sparing wordt dichtgezet. Het elektra van het vervallen wandgedeelte wordt binnen de ruimte verplaatst en de plafondlichtpunten blijven op de basispositie gehandhaafd. De lichtsakelaar van het plafondlichtpunt in de inloopkast wordt aan de slaapkamerzijde naast de sparing aangebracht. De verwarming en ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe situatie. Het materiaal en de afwerking zijn conform de basiswoning.	

KEUZELIJST



Project : 24 appartementen en 4 maisonnettes WijCK | Pijnacker

Werknummer : 40149190

Woningtype : 3C5

Datum : 28-08-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
2	Keuken	
B2-003	Verplaatsen keukenopstelling naar wand badkamer De complete keukenopstelling, inclusief bijhorende installatie (loodgieterswerk en elektra), wordt op de scheidingswand met de badkamer geplaatst. De positie van de basisaansluitpunten wordt aangegeven op de keukeninstallatietekening van de in opdracht gegeven keukenopstelling. De verwarming in de ruimte wordt aangepast naar de nieuwe positie van de opstelling. NB De afzuigpunten in de keukenruimte blijven op de basispositie gehandhaafd en worden niet verplaatst.	€ 2.036,00 Vast
B2-100	Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor oplevering aangepast. NB De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd.	n.o.t.k Nader overeen te komen
3	Badkamer en toiletruimte	
B3-100	Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte worden aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. NB Bouwkundige aanpassingen en/of verplaatsingen van loodgieterswerk, CV en elektra zijn niet opgenomen in deze offerte.	n.o.t.k Nader overeen te komen

KEUZELIJST



Project : 24 appartementen en 4 maisonnettes WijCK | Pijnacker

Werknummer : 40149190

Woningtype : 3C5

Datum : 28-08-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
1	Loodgieter	
C1-400	T-stuk afvoer condensdroger Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine zodat de afvoer van uw condensdroger hier in kan worden aangebracht. Exclusief electra voorzieningen.	€ 106,00 Vast
2	Elektra	
C2-100	Aanpassen elektra-installatie via opdracht elektriciens U geeft opdracht voor het aanpassen van de elektra-installatie in de woning zoals besproken bij onze projectshowroom.	n.o.t.k Nader overeen te komen
D	AFBOUW	
1	Binnendeuren	
D1-002	Vervallen deurkozijn met deur woonkamer De standaard binnendeurkozijn met deur van de woonkamer wordt niet geleverd. De deursparing wordt verdiepingshoog uitgevoerd en breedte is gelijk aan de standaard breedte. De kopsen kanten van de wanden bij de sparing worden verder niet afgewerkt. Tussen de hal/gang en woonkamer ontstaat hierdoor een open verbinding. Wij adviseren u ten eerste om na oplevering de opening te voorzien van een kozijn en deur. De SWK garantie met betrekking tot de ruimtetemperatuur, opwarmtijd en de ventilatiebalans in de desbetreffende vertrekken die door deze optie in open verbinding met elkaar komen, komt te vervallen.	€ -75,00 Vast
2	Vensterbanken	
D2-202	Vensterbanken, kleur wijzigen in de gehele woning (beige) In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in de gehele woning uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren: - Bianco MI; - Beige MI; - Toscane MI.	€ 504,00 Vast

KEUZELIJST



Project : 24 appartementen en 4 maisonnettes WijCK | Pijnacker

Werknummer : 40149190

Woningtype : 3C5

Datum : 28-08-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
D	AFBOUW	
D2-302	Vensterbanken, kleur wijzigen in de gehele woning (grijs)	€ 634,00
	In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in de gehele woning uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren: - Grigio MI; - Polare MI; - Titano MI; - Hardsteen MI.	Vast